

УТВЕРЖДАЮ"  
 Председатель правления  
 ТСЖ «Вознесенского 20»

\_\_\_\_\_ Гусев М.В.

"СОГЛАСОВАНО"  
 Генеральный директор  
 ООО «ПСК «Перспектива»

\_\_\_\_\_ Бобырь М.А

Локальная смета  
 ремонт лазов на кровлю адресу: Вознесенский пр. д. 20  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена в ценах на: сентябрь 2014 г.

Сметная стоимость: 14313.00 руб.  
 Нормативная трудоемкость: 40.00 ч.-час.  
 Зарплата основных рабочих: 5527.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 56-23-001	Обрамление проемов угловой сталью к стоим. мат-ов: 0 Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 8.781, к з/п машинистов: 13.338, к материалам: 4.589, ( Н.Р. 82*0,85*0,94% = 144.16 руб. С.П. 62*0,8*0,9% = 98.29 руб.)	1 т	0.032	<u>505.36</u> 482.24	<u>23.12</u> 5.15	212.33	205.83	<u>6.50</u> 2.20	44.00 0.38	1.41 0.01
	101-3719	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером 45х45 мм (ТССЦ 9.2014 Санкт-Петербург )	т	0.032	(24371.61 )		(779.89)				
2	ТЕРр 56-12-001	Смена дверных приборов петли Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к материалам: 2.405, ( Н.Р. 82*0,85*0,94% = 1151.15 руб. С.П. 62*0,8*0,9% = 784.87 руб.)	100 шт. прибор ов	0.12	<u>2584.43</u> 1037.83	<u>0</u> 0	2107.46	1661.11	<u>0</u> 0	99.60 0	11.95 0
3	ТЕРр 56-12-002	Установка дверных приборов шпингалеты Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к материалам: 0.693, ( Н.Р. 82*0,85*0,94% = 1705.92 руб. С.П. 62*0,8*0,9% = 1163.13 руб.)	100 шт. прибор ов	0.12	<u>4398.99</u> 1537.99	<u>0</u> 0	2699.57	2461.65	<u>0</u> 0	147.60 0	17.71 0
4	ТЕРр 56-12-001	Смена дверных приборов проушин для навесного замка Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к материалам: 2.405, ( Н.Р. 82*0,85*0,94% = 575.57 руб. С.П. 62*0,8*0,9% = 392.43 руб.)	100 шт. прибор ов	0.06	<u>2584.43</u> 1037.83	<u>0</u> 0	1053.72	830.55	<u>0</u> 0	99.60 0	5.98 0
5	ТЕР 10-01-044-10	Устройство порогов и защитных навесов оцинкованной кровельной сталью к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 7.034, к з/п машинистов: 13.338, к материалам: 4.506, ( Н.Р. 118*0,85*0,9*0,94% = 93.95 руб. С.П. 63*0,8*0,85*0,9% = 43.11 руб.)	100 м2	0.008	<u>11623.34</u> 984.22	<u>39.53</u> 2.38	489.33	105.02	<u>2.22</u> 0.25	85.67 0.12	0.69 0.00
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				6562	5264	9 2		38 0
		Коэффициент на высотность:		1.05				5527	9 2		
		Итого со стесненностью:	руб.				6826	5527	9 2		40 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			5527				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			9				
		в том числе зарплата машинистов:		1			2				
		Индекс к стоимости материалов:		1			1290				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			780				
		<b>Итого с индексацией:</b>	руб.				<b>7606</b>	<b>5527</b>	<b>9</b>		<b>40</b>

	<b>Итого по всем разделам:</b>	<b>руб.</b>				<b>13759</b>				
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 780.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 1290.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 3671.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 2482.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 7.00) / 100 * 18	%	18			554				
	<b>Всего по смете:</b>	<b>руб.</b>				<b>14313</b>				

Составил: \_\_\_\_\_ /Чигиринова А.С./